
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE DACHU I ŚCIAN PRZYLEGLYCH KOŚCIOŁA PW. SW.
MAŁGORZATY W ROGIEDLACH
ADRES INWESTYCJI : ROGIEDLE 40, 11-135 LUBOMINO
INWESTOR : RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA ŚWIĘTEJ MAŁGORZATY W ROGIEDLACH
ADRES INWESTORA : ROGIEDLE 42, 11-135 LUBOMINO
DATA OPRACOWANIA : 15.03.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data sporządzenia
15.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE DACHU KOŚCIOŁA PW. ŚW. MAŁGORZATY W ROGIEDLACH					
1 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	KNR-W 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m ²		
d.1	1603-01	415	m ²	415.000	
				RAZEM	415.000
2	NNRNKB	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte matami (płytami) trzcinowymi grub. 3.5 cm nad wejściami do budynków	m ² rzutu		
d.1	202 1621-01	8.5	m ² rzutu	8.500	
				RAZEM	8.500
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
d.1	0509-03	511	m ²	511.000	
				RAZEM	511.000
4	KNR 19-01	Rozebranie łączenia połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m ²		
d.1	0425-01	511	m ²	511.000	
				RAZEM	511.000
5	KNR 19-01	Rozebranie podłatników połaci dachu o nachyleniu do 85 %	m ²		
d.1	0425-01	511	m ²	511.000	
				RAZEM	511.000
6	KNR 19-01	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 % + kosze zlewowe	m ²		
d.1	0425-04	511+30	m ²	541.000	
				RAZEM	541.000
7	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu - kosze zlewowe	m ²		
d.1	0509-02	30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	46.55	m	46.550	
				RAZEM	46.550
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	56	m	56.000	
				RAZEM	56.000
10	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	68	m ²	68.000	
				RAZEM	68.000
2 Roboty ciesielskie					
11	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.2	0416-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2	0416-02	8.85	m	8.850	
				RAZEM	8.850
13	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
d.2	0416-05	8.65	m	8.650	
				RAZEM	8.650
14	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m		
d.2	0416-04	4.85	m	4.850	
				RAZEM	4.850
15	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy + kosze zlewowe	m ²		
d.2	0410-01	511+30	m ²	541.000	
				RAZEM	541.000
3 Roboty odgrzybienione i impregnacyjne					
16	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni do 2 m ² elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast. szczotek stalowych	m ²		
d.3	-150	1265	m ²	1265.000	
				RAZEM	1265.000
17	TZKNBK VII	Odcięcie zagrzybionych części elementów drewnianych w miejscach trudno dostępnych	m ²		
d.3	-156	36.50	m ²	36.500	
				RAZEM	36.500

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	TZKNBK VII d.3 -230	Zabezpieczenie drewna oczyszczonego z grzybni przez wywiercenie otworu, wprowadzeniu impregnatu i zakółkowaniu otworu 186	szt. szt.	186.000	
				RAZEM	186.000
19	TZKNBK VII d.3 -201	Odgrzybianie preparatami bezbarwnymi belek i krawędziaków dwukrotnie 1265	m ² m ²	1265.000	
				RAZEM	1265.000
20	KNR-W 4-01 d.3 0631-01	Impregnacja ogniochronna preparatem bezbarwnym całej więźby dachowej 2395	m ² m ²	2395.000	
				RAZEM	2395.000
4 Roboty pokrywowe i dekarские					
21	TZKNBK VI d.4 19	Krycie dachów papą asfaltową jedną warstwą na podłożu drewnianym + kosze zlewowe 511 + 30	m ² m ²	541.000	
				RAZEM	541.000
22	KNR AT-09 d.4 0101-06	kontrłaty połaci dachowej 511	m ² m ²	511.000	
				RAZEM	511.000
23	KNR AT-09 d.4 0101-03	Łacenie połaci dachowej 511	m ² m ²	511.000	
				RAZEM	511.000
24	KNR 19-01 d.4 0501-06	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną holenderką na sucho 511	m ² m ²	511.000	
				RAZEM	511.000
25	KNR 19-01 d.4 0582-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej 24.50	m m	24.500	
				RAZEM	24.500
26	KNR 19-01 d.4 0582-03	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 18 cm z blachy miedzianej 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
27	KNR 19-01 d.4 0536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy stalowej powlekanej kolor brąz. 28	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
28	KNR 19-01 d.4 0536-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy stalowej powlekanej w kolorze brąz. 28	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
29	KNR 19-01 d.4 0590-02	Kosze zbiornikowe gładkie z blachy miedzianej płaskie prostokątne o wym. 40 x 55 cm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 19-01 d.4 0584-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej 34.55	m ² m ²	34.550	
				RAZEM	34.550
31	TZKNBK d.4 XXIII 0205-10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej koszów ukrytych przy kryciu dachu dachówką 74.45	m ² m ²	74.450	
				RAZEM	74.450
32	TZKNBK d.4 XXIII 0205-10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej koszów zlewowych przy kryciu dachu dachówką 48.80	m ² m ²	48.800	
				RAZEM	48.800
5 Prace konserwatorskie elementów stalowych					
33	TZKNBK d.5 XXIV 1101-02	Demontaż i montaż wyłazów dachowych 98	kg kg	98.000	
				RAZEM	98.000
34	KNR-W 4-01 d.5 1301-05	Naprawa wyłazu dachowego 2.8	m ² m ²	2.800	
				RAZEM	2.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	TZKNBK XV d.5 0545-01	Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami wyłazy dachowe i podciagi ze stali 38	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
36	TZKNBK XV d.5 0546-01	Pomalowanie minią wyłazy dachowe i podciagi 38	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
37	TZKNBK XV d.5 0547-01	Pomalowanie farbą olejną - pierwszy raz wyłazy dachowe i podciagi 38	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
38	TZKNBK XV d.5 0547-02	Pomalowanie farbą olejną - drugi raz wyłazy dachowe i podciagi 38	m ² m ²	 38.000	
				RAZEM	38.000
6 Demontaż i montaż instalacji odgromowej					
39	KNR-W 4-03 d.6 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym dachówką 92	szt. szt.	 92.000	
				RAZEM	92.000
40	KNR-W 4-03 d.6 0704-03	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym 97+46	m m	 143.000	
				RAZEM	143.000
41	KNR-W 4-03 d.6 0711-05	Wymiana złączy kontrolnych instalacji odgromowych z połączeniem pręt-pręt 12	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
42	KNR-W 4-03 d.6 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
7 Roboty pokrywcze i dekarские wieży					
43	KNR-W 4-01 d.7 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 58.50	m ² m ²	 58.500	
				RAZEM	58.500
44	KNR 19-01 d.7 0425-01	Rozebranie ołączenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % 58.50	m ² m ²	 58.500	
				RAZEM	58.500
45	KNR-W 2-02 d.7 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy. 58.50	m ² m ²	 58.500	
				RAZEM	58.500
46	TZKNBK VI - d.7 16	Krycie dachów papą smołową jedną warstwą na listwy na podłożu drewnianym z posmołowaniem pokrycia 58.50	m ² m ²	 58.500	
				RAZEM	58.500
47	KNR AT-09 d.7 0101-01	Łacenie - rozstaw łąt 15 cm 58.50	m ² m ²	 58.500	
				RAZEM	58.500
48	KNR 19-01 d.7 0501-03	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę na sucho. 58.5	m ² m ²	 58.500	
				RAZEM	58.500
49	KNR 19-01 d.7 0584-04	Wykonanie i montaż gzymsów o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej 11.25	m ² m ²	 11.250	
				RAZEM	11.250
50	KNR 19-01 d.7 0584-02	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. ponad 25 cm z blachy miedzianej 9.25	m ² m ²	 9.250	
				RAZEM	9.250
51	KNR 19-01 d.7 0584-10	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym dachówką 14.80	m ² m ²	 14.800	
				RAZEM	14.800

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma k- sy- ma l- ny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	kształtowniki walcowane-kątowniki równoramienne	kg	38.8080		38.8080							
2.	druk stalowy okrągły miękki ocynkowany	kg	0.8382		0.8382							
3.	pręty stalowe ocynkowane	m	148.7200		148.7200							
4.	druk stalowy okrągły 3 mm	kg	3.7350		3.7350							
5.	spoiwo cynkowo-olowiowe	kg	5.7653		5.7653							
6.	blacha stalowa powlekana	kg	55.1600		55.1600							
7.	blacha stalowa powlekana'	kg	69.1600		69.1600							
8.	blacha z miedzi	kg	603.0095		603.0095							
9.	elektrody stalowe do spawania stali węglowych i niskostopowych śr.3.25mm	szt	2.6600		2.6600							
10.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.1250		2.1250							
11.	gwoździe miedziane	kg	5.1210		5.1210							
12.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	58.2790		58.2790							
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	39.8650		39.8650							
14.	kłamy ciesielskie	kg	34.5990		34.5990							
15.	haki do muru	kg	4.9800		4.9800							
16.	uchwyty do rur spustowych stalowe powlekane	szt	18.4800		18.4800							
17.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	93.0000		93.0000							
18.	środek ognioochronny	kg	718.5000		718.5000							
19.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0.4760		0.4760							
20.	tlen techniczny sprężony	m ³	1.1480		1.1480							
21.	dachówka ceramiczna karpówka	szt	2761.2000		2761.2000							
22.	dachówka ceramiczna holenderka	szt	9044.7000		9044.7000							
23.	gąsior ceramiczny	szt	216.4100		216.4100							
24.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0125		0.0125							
25.	bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.II	m ³	0.1518		0.1518							
26.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	0.0747		0.0747							
27.	deski iglaste obrzynane gr. 19 mm kl.III	m ³	0.0085		0.0085							
28.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.0425		0.0425							
29.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.0083		0.0083							
30.	deski iglaste obrzynane gr.25 mmkl.III	m ³	0.0911		0.0911							
31.	krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II	m ³	0.0680		0.0680							
32.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II	m ³	16.7860		16.7860							
33.	krawędziaki iglaste wymiarowe gr.28-45 mm kl.II	m ³	0.5666		0.5666							
34.	łaty iglaste 24x48 kl.II	m ³	4.4597		4.4597							
35.	maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m ²	8.9250		8.9250							
36.	płyty pomostowe robocze	m ²	5.8515		5.8515							
37.	płyty pomostowe komunikacyjne długie	m ²	0.1660		0.1660							
38.	płyty pomostowe komunikacyjne krótkie	m ²	0.0830		0.0830							
39.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.7762		0.7762							
40.	wsporniki dachowe	szt	92.9200		92.9200							
41.	złącza uniwersalne	szt	38.0000		38.0000							
42.	papa	m ²	701.4150		701.4150							
43.	lepik	kg	231.9050		231.9050							
44.	smoła	kg	43.8750		43.8750							
45.	gwoździe papowe	kg	31.7300		31.7300							
46.	gwoździe budowlane	kg	1.1700		1.1700							
47.	listwy	m	63.1800		63.1800							
48.	środek grzybobójczy	kg	1.8600		1.8600							
49.	środek grzybobójczy	kg	68.3100		68.3100							
50.	drewno	m ³	0.0428		0.0428							

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
51.	środek grzybobójczy	kg	683.100 0		683.100 0							
52.	pokost	kg	7.9800		7.9800							
53.	barwnik	kg	3.8000		3.8000							
54.	biel cynkowa	kg	4.5600		4.5600							
55.	minia	kg	3.4200		3.4200							
56.	spoiwo	kg	6.7788		6.7788							
57.	blacha miedziana	kg	809.752 5		809.752 5							
58.	gwoździe miedziane	kg	7.3950		7.3950							
59.	materiały pomocnicze	zł										
60.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: