
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji wieży kościoła pw. Św. Marii Magdaleny
ADRES INWESTYCJI : Bieniewo, gm. Lubomino
INWESTOR : Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Marii Magdaleny
ADRES INWESTORA : Bieniewo, gm. Lubomino

DATA OPRACOWANIA : 15-03-2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15-03-2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Elewacja południowa i zachodnia					
1	KNR AT-05 1653a-04	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m o wys. do 25 m (7.60+7.90)*22.00	m ² m ²	341.000	
				RAZEM	341.000
2	KNR 19-01 0832-03 analogia	Zabezpieczenie dachówki pod rusztowaniami 18.40*2.10	m ² m ²	38.640	
				RAZEM	38.640
3	KNR-W 2-02 1613-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej 8.80*3*1.40	m ² m ²	36.960	
				RAZEM	36.960
4	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią <okna>1.8*2.2*4 <drzwi>2.2*4.2	m ² m ² m ²	15.840 9.240	
				RAZEM	25.080
5	KNR BC-02 0127-04	Odgrzybianie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem Algat - mechanicznie, natrysk dwukrotny 50% pow 530.40*0.5	m ² m ²	265.200	
				RAZEM	265.200
6	TZKNBK VIII 05-141	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie poz.1-poz.21-poz.18	m ² m ²	36.760	
				RAZEM	36.760
7	KNR 19-01 0326-26	Spoinowanie murów z kamienia cyklopowe o przekroju spoiny do 0.005 m ² z wykuciem spoin poz.6	m ² m ²	36.760	
				RAZEM	36.760
8	KNR 9-21 0106-03	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą poz.1	m ² m ²	341.000	
				RAZEM	341.000
9	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru poz.6+poz.18	m ² m ²	190.160	
				RAZEM	190.160
10	TZKNBK VII -251	Wzmacnianie podłoża ceglanego preparatami krzemooorganicznymi poz.5*0.5	m ² m ²	132.600	
				RAZEM	132.600
11	TZKNBK IV - 403	Uzupełnienie spadków podokiennych dachówka na zaprawie cementowej <gzymś dolny - 2 rzędy>(7.6+7.9*2)*2	m m	46.800	
				RAZEM	46.800
12	TZKNBK IV - 99 analogia	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu naprawa miejsc z uszkodzonymi kształtkami 133	msc msc	133.000	
				RAZEM	133.000
13	TZKNBK IV - 99	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 1 ceg.w jednym miejscu 81	msc msc	81.000	
				RAZEM	81.000
14	TZKNBK IV - 101	Naprawa powierzchni murów przez wykucie uszkodzonych cegieł na głęb. 1/2 ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 5 ceg.w jednym miejscu 41	msc msc	41.000	
				RAZEM	41.000
15	TZKNBK IV - 105	Naprawa powierzchni murów przez skucie wierzchniej warstwy na głęb.1/2 ceg.i wstawienie nowych cegieł z powiązaniem zapr.cement.o pow. ponad 1.0 m ² (16.6+4.2*2)	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
16	TZKNBK IV - 106 analogia	Naprawa powierzchni muru przez skucie wierzchniej warstwy na głęb. do 4 cm i uzupełnieniu kitami barwionymi w masie - przyjęto 10% muru poz.6*0.10	m ² m ²	3.676	
				RAZEM	3.676
17	TZKNBK IV - 229	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej poz.6	m ² m ²	36.760	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	36.760
18 d.1	TZKNBK IV - 283	Spoinowanie murów z kamienia cyklopowych z wykuciem spoin o przekroju 0.01 m ² (8.00*2+7.60)*6.50	m ²		
			m ²	153.400	
				RAZEM	153.400
19 d.1	PKZ 1915 0102 0051	Malowanie powierzchni wątku ceglanego - scalanie kolorystyczne KEIM Restauro Lasur poz.6	m ²		
			m ²	36.760	
				RAZEM	36.760
20 d.1	KNR 4-01 1206-05 z.sz. 2.2 9912-01	Hydrofobizacja powierzchni elewacji preparatem krzemooorganicznym KEIM Lotexan poz.6	m ²		
			m ²	36.760	
				RAZEM	36.760
21 d.1	TZKNBK VIII 06-18	Ostrożne zdjęcie (odbicie) wierzchniej (wtórej) warstwy tynków z zaprawy cementowej z murów z cegły gotyckiej (3.50*0.80*12+3.30*0.80*6+0.50*0.80*6+ 0.20*6.60*25*3)	m ²		
			m ²	150.840	
				RAZEM	150.840
22 d.1	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru parą wodną pod kontrolowanym ciśnieniem. poz.21	m ²		
			m ²	150.840	
				RAZEM	150.840
23 d.1	TZKNBK VIII 01-10	Tynki zewn.szlachetne renowacyjne poz.21	m ²		
			m ²	150.840	
				RAZEM	150.840
24 d.1	PKZ 1915 0102 0051	Malowanie powierzchni tynkowanych farbami krzemianowymi np. KEIM Soldalit-arte poz.21	m ²		
			m ²	150.840	
				RAZEM	150.840
25 d.1	kalkulacja indywidualna	Konserwacja elementów drewnianych na wieży	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- stawa- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	12.1204		12.1204							
2.	detergent	dm ³	17.0500		17.0500							
3.	KEIM Lotexan N	dm ³	18.3800		18.3800							
4.	folia PCW uplastycznionego	m ²	70.0920		70.0920				BTR			
5.	piasek suszony	kg	2491.09 60		2491.09 60				DEI			
6.	cegła budowlana gotycka	szt	1395.00 00		1395.00 00				ROB			
7.	kształtka	szt	133.000 0		133.000 0				ROB			
8.	farba krzemianowa Soldalit-arte	kg	75.4200		75.4200							
9.	farba krzemianowa laserunkowa Res- tauro Lasur	dm ³	0.3676		0.3676							
10.	zaprawa trassowa	m ³	2.2235		2.2235				ICB_ SRED NIE			
11.	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m ³	0.0307		0.0307				ICB_ SRED NIE			
12.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.0927		0.0927				ICB_ SRED NIE			
13.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	0.3326		0.3326							
14.	krawędziaki iglaste 100x100 mm kl.II	m ³	0.3696		0.3696							
15.	plyty pilśniowe porowate zwykłe	m ²	6.4529		6.4529				ICB_ SRED NIE			
16.	maty (plyty) trzcinowe grub.3.5 cm	m ²	67.2672		67.2672							
17.	zaśleпки z tworzywa sztucznego'	szt.	78.1572		78.1572				ICB_ SRED NIE			
18.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt.	78.1572		78.1572				ICB_ SRED NIE			
19.	Algat - preparat grzybobójczy do pod- łoży budowlanych	dm ³	92.8200		92.8200				ICB_ SRED NIE			
20.	Funcosil KSE	dm ³	106.080 0		106.080 0							
21.	zaprawa trasowa	m ³	6.1360		6.1360				ICB_ SRED NIE			
22.	zaprawa	m ³	0.9360		0.9360							
23.	kit barwiony w masie	kg	11.4691		11.4691							
24.	karpiówka ręcznie wykonywana	szt	327.600 0		327.600 0							
25.	zaprawa wapienna Keim	kg	3319.98 84		3319.98 84							
26.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: